

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงโรงจอดรถ หลังเทศบาล
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
แบบเลขที่	14 / 2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น
หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงโรงจอดรถ	249,361.39	1.3091	326,438.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินประกันจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันหักผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง 326,438.99 บาท

ขอใช้งบประมาณเพียง 285,000.00 บาท

ตัวอักษร สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

(นางสาวเบญญาภา นันทไชย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงโรงจอดรถ หลังเทศบาล
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม แบบเลขที่ 14/2568
1. นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการฯ
2. นางสาวเบญญาภา นันทไชย	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการ
3. นายอิทธิพล ทะนันชัย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา คณะกรรมการ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานปรับปรุงโรงจอดรถ				-		-	-	
	- เหล็กกล่อง 2"X2"X2.0 มม.	895.70	กก.	95.79	85,799.10	10.00	8,957.00	94,756.10	
	- เหล็กกล่อง 1.5"X1.5"X1.6 มม.	113.64	กก.	51.31	5,830.87	10.00	1,136.40	6,967.27	
	- เหล็กกล่อง 1"X1"X1.6 มม.	157.47	กก.	53.11	8,363.29	10.00	1,574.71	9,938.00	
	- เหล็กกล่อง 4"X4"X1.8 มม.	121.60	กก.	73.78	8,971.65	10.00	1,216.00	10,187.65	
	- หลังคาเมทัลชีท (หนา 0.35 มม.)	286.00	ตร.ม	130.00	37,180.00	70.00	20,020.00	57,200.00	
	- สังกะสีนิม	56.00	ตร.ม	28.04	1,570.24	35.00	1,960.00	3,530.24	
	- สีนํ้ามัน	2.00	ตร.ม	32.04	64.08	38.00	76.00	140.08	
	รวม				147,779.23		34,940.11	182,719.34	

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการฯ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

คณะกรรมการ

(นางสาวเบญญาภา นันทไชย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

คณะกรรมการ

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงโรงจอดรถ หลังเทศบาล
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
แบบเลขที่ 1412568	

1. นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการฯ
2. นางสาวเบญญาภา นันทิไชย	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ
3. นายอิทธิพล ทะนันชัย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	คณะกรรมการ
หน่วย : บาท			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- แผ่นเหล็ก 0.20X0.20 มม. 6 มม.	15.00	แผ่น	93.45	1,401.75		-	1,401.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	25.00	ลบ.ม	1,850.47	46,261.75	419.00	10,475.00	56,736.75	
	- เหล็ก RB 6 มม.	9.59	กก.	20.98	201.21	4.40	42.20	243.40	
	- เหล็ก RB 9 มม.	11.98	กก.	19.64	235.21	4.40	52.69	287.90	
	- เหล็ก DB 12 มม.	107.20	กก.	19.38	2,077.52	3.60	385.92	2,463.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.50	กก.	36.45	127.71		-	127.71	
	- ไม้แบบ	13.00	ตร.ม	274.93	3,574.09	139.00	1,807.00	5,381.09	
					-		-	-	
	รวม				53,879.24		12,762.81	66,642.05	

ลงชื่อ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาวเบญญาภา นันทิไชย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการ