

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาบ้านเชียงหมั่น หมู่ที่ 3

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเชียงหมั่น หมู่ที่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน : งานอาคาร	497,208.49	
2	งาน/กลุ่มงาน : งานครุภัณฑ์		
3	งาน/กลุ่มงาน :		
4	งาน/กลุ่มงาน :		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	497,208.49	
	คิดเป็นราคากลาง	492,000.00	
	ราคากลาง	สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

(นายดุสิต เทพนิม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาบ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	โดยทำการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬาบ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ขนาด 3.00x8.00 เมตร จำนวน 1 หลังและ ขนาด 3.00x6.00 เมตร จำนวน 4 หลัง รายละเอียดตามประมาณการการก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 6 แผ่น
หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬา บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3	379,809.41	1.3091	497,208.49	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินประกันจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันหักผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง

497,208.49

บาท

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์

ลงชื่อ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ ลงชื่อ

(นายดุสิต เทพนิม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

คณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน

กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาบ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

โดยทำการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬาบ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ขนาด 3.00x8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง และ ขนาด 3.00x6.00 เมตร จำนวน 4 หลัง รายละเอียดตามประมาณการการก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

1. นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการฯ

2. นายดุสิต เพทนิม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

คณะกรรมการ

3. นายอิทธิพล ทะนันชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์									
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	เหมา
2	งานวางผัง	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	เหมา
3	งานทรายหยาบ	25.10	ลบ.ม	327.10	8,210.21	112.00	2,811.20		11,021.41	
4	งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.)	58.50	ลบ.ม	1,850.47	108,252.49	327.00	19,129.50		127,381.99	
	- เหล็กตะแกรง Wire/Mesh 4 x 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	501.99	ตร.ม.	30.00	15,059.70	5.00	2,509.95		17,569.65	
	รวม				131,522.40		32,450.65		163,973.05	

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)

(นายดุสิต เพทนิม)

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน

กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาบ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

โดยทำการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬาบ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ขนาด 3.00x8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง และ ขนาด 3.00x6.00 เมตร จำนวน 4 หลัง รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

1. นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

2. นายดุสิต เพทอนิม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

คณะกรรมการ

3. นายอิทธิพล ทะนันชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานจัดหยาบผิวพื้น	501.99	ตร.ม.	-	-	30.00	15,059.70	15,059.70	
	- เหล็ก DB (SD 30) ขนาด 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	0.0236	ตัน	17,994.95	424.68	3,600.00	84.96	509.64	
	- โฟมหนา 1/2"	3.00	แผ่น	28.03	84.09	-	-	84.09	
	- วัสดุยารอยต่อคอนกรีต	1.00	ถึง	682.24	682.24	-	-	682.24	
5	งานแบบคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	7.80	ตร.ม.	-	-	139.00	1,084.20	1,084.20	
	- ไม้ใช้ทำแบบ (ใช้ 80 % ของไม้แบบทั้งหมด)	7.80	ลบ.ฟ.	514.02	4,009.35	-	-	4,009.35	
	รวม				5,200.36		16,228.86	21,429.22	

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)

(นายดุสิต เพทอนิม)

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน

กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาบ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

โดยทำการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬาบ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ขนาด 3.00x8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง และ ขนาด 3.00x6.00 เมตร จำนวน 4 หลัง รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

1. นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

2. นายดุสิต เพทนิม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

คณะกรรมการ

3. นายอิทธิพล ทะนนชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ไม้คร่ำ (ใช้ 30 % ของไม้ใช้ทำแบบ)	2.34	ลบ.ฟ.	514.02	1,202.80	-	-	1,202.80	
	- ตะปู	1.95	กก.	41.59	81.10	-	-	81.10	
6	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- แผ่นเพลา 15 x 15 ซม. หน้า 6 มม.	30.00	แผ่น	100.93	3,027.90	-	-	3,027.90	
	- แผ่นเพลา 0.75 x 0.75 ซม. หน้า 6 มม.	30.00	แผ่น	28.03	840.90	-	-	840.90	
	- เหล็กกล่อง 3"x3" หน้า 3.2 มม	492.80	กก.	24.27	11,960.25	10.00	4,928.00	16,888.25	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	825.10	กก.	28.15	23,226.56	10.00	8,251.00	31,477.56	
	รวม				40,339.51		13,179.00	53,518.51	

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

คณะกรรมการ

ลงชื่อ

คณะกรรมการ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)

(นายดุสิต เพทนิม)

(นายอิทธิพล ทะนนชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน

กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างอาคารศาลาอบนการประสงค์สนามกีฬาบ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

โดยทำการก่อสร้างอาคารศาลาอบนการประสงค์ สนามกีฬาบ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ขนาด 3.00x8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

1. นายเอกชัย เนตรวิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

2. นายสุชาติ เพทอิม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

คณะกรรมการ

3. นายอิทธิพล ทะนันชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ท่อเหล็กดำกลมกลวง ขนาด 1 นิ้ว หนา 2.3 มม.	649.60	กก.	24.29	15,778.78	10.00	6,496.00	22,274.78	
	- ท่อเหล็กดำกลมกลวง ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	427.45	กก.	25.14	10,746.09	10.00	4,274.50	15,020.59	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม	318.80	กก.	30.50	9,723.40	10.00	3,188.00	12,911.40	
7	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กดัดลอน (Metal Sheet)	231.84	ตร.ม.	131.57	30,503.18	80.00	18,547.20	49,050.38	
	- ครอบข้างหลังคา (Metal Sheet)	53.24	เมตร	90.00	4,791.60	50.00	2,662.00	7,453.60	
	- สกรูเหล็ก 48 มม.แดงสด	1,000.00	ตัว	2.30	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวม				73,843.05		35,167.70	109,010.75	

ลงชื่อ 

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

(นายเอกชัย เนตรวิเศษ)

(นายสุชาติ เพทอิม)

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน

กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาบ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

โดยทำการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬาบ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ขนาด 3.00x8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

และ ขนาด 3.00x6.00 เมตร จำนวน 4 หลัง รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

1. นายเอกไชย เนตรวิศุทธ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

2. นายสุชาติ เพทเฉลิม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

คณะกรรมการ

3. นายอิทธิพล ทะนันชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
8	งานทาสี								
	- สีน้ำมัน	206.95	ตร.ม.	45.21	9,356.20	38.00	7,864.10	17,220.30	
9	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมสวิตช์	5.00	ชุด	261.68	1,308.40	78.490	392.45	1,700.85	ค่าแรงคิด 30 %
	- ท่อเหล็องขนาด Dia.1/2 นิ้ว	50.00	เมตร	13.310	665.50	25.00	1,250.00	1,915.50	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC.	1.00	ทะมา	99.83	99.83	-	-	99.83	ค่าอุปกรณ์ 15 %
	- สายไฟฟ้า NYF ขนาด 2x2.5 sqmm.	100.00	เมตร	65.23	6,523.00	12.00	1,200.00	7,723.00	
	รวม				17,952.93		10,706.55	28,659.48	

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธ)

(นายสุชาติ เพทเฉลิม)

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สามภาษาบ้านเชียงหม่น หมู่ที่ 3

โดยทำการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ สามารถพบบ้านเขยงเหลมน 1 หลัง 3 ขนาด 3.00x8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

และ ขนาด 3.00x6.00 เมตร จำนวน 4 หลัง รายละเอียดตามประมาณการการก่อสร้างและตามแบบแปลนสถาปัตย์แนบมา

บ้านเสียดหนองหมื่น 3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาฝ่ายการโยธา
ตำบลแม่ฮ่อง

คณะกรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการ

หน้า : ๒๓

[illegible]

นางสาว ชลธิชา

ନିମ୍ନ

คณะกรรมการ

৯৭৫০

คณะกรรมการ

(ฉ. ๒๕๕๕) (๒๕๕๕)

(นายแพทย์ เกษมสันต์)

(นายอิทธิพล ทะนันทน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้าฝ่ายการโยธา

ពេទ្យាប្រឹក្សាពេទ្យា