

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นหนองหนาว หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเด่น - หนองหนาว หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภोज้าห่ม จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง (เทศบาลตำบลแจ้ห่ม)
แบบ ปร.4(ก)ที่แนบ จำนวน	1 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นหนองหนาว หมู่ที่ 8	381,624.77	1.3091	499,584.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	499,584.99	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายดุสิต เทพนิม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นหนองหนาว หมู่ที่ 8

สถานที่ บ้านเด่น - หนองหนาว หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน โดยดำเนินการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 16.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง (เทศบาลตำบลแจ้ห่ม)

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับพื้นที่								
1	รื้อพื้นตัวนอนเดิม	84.27	ตร.ม.	-	-	51.00	4,297.77	4,297.77	
	งานดินซุด								
1	ปรับระดับพื้นที่	57.75	ลบ.ม.	-	-	121.00	6,987.75	6,987.75	
	งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	ทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	57.75	ลบ.ม.	327.10	18,890.02	121.00	6,987.75	25,877.77	
2	ตะแกรงเหล็ก Wiremesh Ø 4 mm @ 0.20 ม.#	1,150.00	ตร.ม.	30.00	34,500.00	6.00	6,900.00	41,400.00	
3	งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	115.00	ลบ.ม.	1,850.47	212,804.05	329.00	37,835.00	250,639.05	
4	ขัดหยาบผิวพื้นคอนกรีต	1,150.00	ตร.ม.	-	-	31.00	35,650.00	35,650.00	
5	เหล็ก DB (SD 30) ขนาด 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	0.15	ตัน	17,994.95	2,699.24	3,900.00	585.00	3,284.24	
6	โฟมหนา 1/2"	25.00	แผ่น	28.03	700.75	-	-	700.75	
7	วัสดุทรายรองต่อคอนกรีต	1.00	ถัง	1,140.18	1,140.18	-	-	1,140.18	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	18.17	ตร.ม.	-	-	163.00	2,961.71	2,961.71	
	ไม้ใช้ทำแบบ (ใช้ 70 % ของไม้แบบทั้งหมด)	12.72	ลบ.ฟ.	514.02	6,538.33	-	-	6,538.33	
	ไม้เคร่า (ใช้ 30 % ของไม้ใช้ทำแบบ)	3.81	ลบ.ฟ.	514.02	1,958.41	-	-	1,958.41	
	ตะปู	4.54	กก.	41.59	188.81	-	-	188.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานก่อสร้างทั้งหมด								381,624.77	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายดุสิต เทพนิม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ